Rüther GmbH & Co. KG
Ostring 14
59929 Brilon
Tel. (0 29 61) 88 64
Fax (0 29 61) 5 15 75

Rüther GmbH & Co. KG · Ostring 14 · 59929 Brilon

- Anstrichtechniken
- Trocken- und Akustikbau
- Fassadensysteme
- Beratungsstudio
- Fahrzeuglackiererei
- Möbel / Wohnaccessoires
- Gardinen / Sonnenschutz

SICHERHEIT DURCH FACHARBEIT
STANDOX AUTOLACK

Eigentümergemeinschaft Brilon, Ratmerstein 1
Herrn Martin Broß
In der Klanke 1
59929 Brilon

Angebot

02. November 2022

Nr.: 2211104

Malerarbeiten an der Nord-/ West- Fassade ihres Hauses

Sehr geehrter Herr Broß,

schön, dass Sie sich mit Ihrer Anfrage an uns wenden. Wir sind gespannt, wie Sie unser Angebot beurteilen.

Pos	Menge	Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
Titel 1			**Fassadenflächen Nord- Westseiten**		
1.01	355,00	m²	Arbeits- und Schutzgerüste Arbeits- und Schutzgerüste entsprechend DIN 18451, 4420, 4422, den Richtlinien der VOB sowie den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft einrüsten und nach Abnahme der Leistungen beseitigen. Aufbauhöhe ca 11,00 m	8,55	3.035,25
1.02	355,00	m²	Fassadenflächen, Sichtholzflächen und Dachüberstände Oberfläche mit Hochdruckreinigungsgerät reinigen und das Schmutzwasser nach regionalen Verordnungen entsorgen.	2,67	947,85
1.03	355,00	m²	Algen-, Moss-/Pilzbefall entfernen Algen-, Moos-/Pilzbefall entfernen Vorhandenen Algen-, Moos- und Pilzbefall auf der Oberfläche vollflächig durch geeignete Maßnahmen fachgerecht naß entfernen, einschl. der mechanischen Entfernung von evtl. vorhandenen Pflanzen- und Saugpollen von Rankgewächsen. Gereinigte Flächen mit wässriger Mikrobiozid-Lösung durchwaschen. Erzeugnis: Capatox Verbrauch: 150 ml/m²	2,55	905,25

Geschäftsführer: Stefan Rüther
Steuernummer: 309/5713/0873 · **USt.-Id.-Nr.:** DE 205611708 · Vertreten durch Rüther Verw. GmbH HRB 3925
Bankkonten: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG · IBAN: DE43 4726 1603 0044 8227 00 · BIC: GENODEM1BUS
Sparkasse Hochsauerland Brilon · IBAN: DE33 4165 1770 0000 0581 72 · SWIFT-BIC: WELADED1HSL

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Brilon.
Eingetragen beim Amtsgericht Arnsberg HRA 4233

Pos	Menge	Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
1.04	50,00	m²	Abdecken Fenster, Türen, Böden Fenster und Türen mit geeignetem Material gegen Verschmutzung und Beschädigung abdecken und verkleben, nach Gebrauch wieder entfernen.	4,88	244,00
1.05	355,00	m²	Fassade und Sockel Grundierung mit Siliconharz-Grundfestiger emissionsarm, lösemittelfrei, hydrophobierend, tief eindringend, verfestigend, für außen.	4,68	1.661,40
1.06	355,00	m²	Fassaden- und Sockelbeschichtung Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Basis eines anorganisch- organisch copolymeren Bindemittels mit Nano-Quarz-Gitter-Technologie, wasserverdünnbar, kapillar-hydrophob, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, matt. Technische Eigenschaften: - Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: A1(Fb*-Code: Bindemittel Klasse A; Pigment Gruppe 1) - minimale Kreidung, Klasse 0 bis 1 (DIN EN ISO 4628 -2) - Hellbezugswert 93 % (weiß) - enthält spezielle photokatalytisch wirkende Pigmente - vermindert die Gefahr von Hilfsstoffauswaschungen - reduziert bei mechanischer Belastung sichtbare Spuren auf dunklen Farbtönen - schnelle Abtrocknung (geprüft durch spektroskopische Analyse) Kenndaten nach DIN EN 1062: Glanz: matt, G3 sd-Wert: (H_2O): < 0,14 m (hoch) V1 w-Wert: < 0,1 (niedrig) W3 Farbton: weiß Erzeugnis: PuroSilan mit Protect Ausstattung Verbrauch: 380 ml/m²	12,16	4.316,80
1.08	25,00	m	Farbliche Gestaltung Sockelfläche Farbliche Gestaltung der verputzten Sockelfläche mit Dispersions-Silikatfarbe in zwei Arbeitsgängen. Erzeugnis: Capatect-SI-Fassadenfinish 130 Verbrauch: 300 ml/m² als Zulage	8,03	200,75
1.09	20,00	m²	Balkonuntersichten Grundbeschichtung mit Settasan Grundierfarbe WP, wasserverdünnbar (wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Siliconharz Grundierung).	6,01	120,20
1.09	20,00	m²	Balkondeckenuntersicht Schlussbeschichtung auf Basis eines anorganisch-organisch copolymeren Bindemittels mit Nano-Quarz-Gitter-Technologie, wasserverdünnbar, kapillar-hydrophob, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, matt. Technische Eigenschaften:	6,53	130,60

Pos	Menge Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
1.09	(Fortsetzung)	- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: A1(Fb*-Code: Bindemittel Klasse A; Pigment Gruppe 1) - minimale Kreidung, Klasse 0 bis 1 (DIN EN ISO 4628 -2) - Hellbezugswert 93 % (weiß) - enthält spezielle photokatalytisch wirkende Pigmente - vermindert die Gefahr von Hilfsstoffauswaschungen - reduziert bei mechanischer Belastung sichtbare Spuren auf dunklen Farbtönen - schnelle Abtrocknung (geprüft durch spektroskopische Analyse) Kenndaten nach DIN EN 1062: Glanz: matt, G3 sd-Wert: (H2O): < 0,14 m (hoch) V1 w-Wert: < 0,1 (niedrig) W3 Farbton: weiß Erzeugnis: PuroSilan mit Protect Ausstattung Verbrauch: 190 ml/m²		
1.10	33,00 m²	Balkonbekleidungen Grundbeschichtung mit Settasan Grundierfarbe WP, wasserverdünnbar (wasserverdünnbare, farbig pigmentierte Siliconharz Grundierung).	6,77	223,41
1.10	33,00 m²	Balkonbekleidungen innen und außen Schlussbeschichtung auf Basis eines anorganisch-organisch copolymeren Bindemittels mit Nano-Quarz-Gitter-Technologie, wasserverdünnbar, kapillar-hydrophob, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, matt. Technische Eigenschaften: - Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: A1(Fb*-Code: Bindemittel Klasse A; Pigment Gruppe 1) - minimale Kreidung, Klasse 0 bis 1 (DIN EN ISO 4628 -2) - Hellbezugswert 93 % (weiß) - enthält spezielle photokatalytisch wirkende Pigmente - vermindert die Gefahr von Hilfsstoffauswaschungen - reduziert bei mechanischer Belastung sichtbare Spuren auf dunklen Farbtönen - schnelle Abtrocknung (geprüft durch spektroskopische Analyse) Kenndaten nach DIN EN 1062: Glanz: matt, G3 sd-Wert: (H2O): < 0,14 m (hoch) V1 w-Wert: < 0,1 (niedrig) W3 Farbton: nach Angabe Erzeugnis: PuroSilan mit Protect Ausstattung Verbrauch: 190 ml/m²	7,28	240,24
Titelsumme zu Titel 1				12.025,75

Titel 2 **Stundenlohnarbeiten Fassade**

Pos	Menge	Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
2.01	10,00	Std.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden zum Nachweis für im Angebot nicht aufgeführte Leistungen oder zusätzlich beauftragte Leistungen zum Nachweis - ausspritzen von Putzrissen im Oberputz - überarbeiten der Risse mit Streichfüller - beiputzen von Fehlstellen im Oberputz - beiputzen von Fehlstellen im Sockelputz - beiputzen von Schäden an den Fensternischen - abspritzen von Anschlußfugen an den Fensterbänken - abkleben und ausspritzen der Gesimse - Wand-Anschlüssen - entfernen loser Putzschichten und deren Beiputzarbeiten - Betonsanierungen an den Balkonen - Arbeiten nach Angabe erforderliches Material wird zum Nachweis berechnet	55,51	555,10
2.02	1,00	Stück	Material für Stundenlohnarbeiten für vorgenannte Stundenlohnarbeiten Material in Kleinmengen und nicht näher definiert. Abdeckmaterial, Anstrichmittel, Trockenbaumaterial oder sonstige Hilfsmittel Pauschal zunächst als Kalkulationsgrundlage	50,00	50,00
2.03	1,00	psch	Baustelle Grundkosten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen. Rüstkosten, Fahrtkosten, Auslöse, Energiekosten, Verpackung und Entsorgungskosten	195,75	195,75

Pos	Menge	Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
Titelzusammenstellung :					
1			Fassadenflächen Nord- Westseiten		12.025,75
2			Stundenlohnarbeiten Fassade		800,85

Nettosumme		=	EUR	12.826,60
19,00% USt	(Eigene USt IDNr.: DE205611708)	+	EUR	2.437,05
Bruttosumme		=	EUR	**15.263,65**

Sehr geehrte Damen und Herren,
die angegebenen Massen beruhen auf von ihnen angegebenen Flächen.
Es sind hier sicherlich noch kleine Toleranzen enthalten.
Die Fassade wird vor Beginn der Arbeiten geprüft und zusätzliche Arbeiten mit Ihnen besprochen.
Dies kann zu einer Auftragserhöhung führen.
Die angegebenen Massen sind ca Maße

Sehr geehrte Damen und Herren,
derzeit steigen die Materialpreise für viele von uns eingesetzte Produkte
in nicht kalkulierbaren Geschwindigkeit und Höhe.
Viele Produkte sind nur noch zu Tagespreisen zu ordern.
Daher können wir Ihnen nur ein Angebot zu den heute gültigen Materialpreisen erstellen.
Je nach Beauftragung und Ausführung müssen wir die Materialpreissituation nochmal mit Ihnen besprechen.
Dies kann zu einer Erhöhung der Auftragssumme führen.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen.
Wir halten uns derzeit 4 Wochen an unser Angebot gebunden, danach müssen wir gegebenenfalls die Einheitspreise anpassen

Wir sichern Ihnen einwandfreie, handwerkliche Qualität zu und freuen uns, wenn unser Angebot überzeugt.

In den nächsten Tagen rufen wir Sie an, um Ihre Meinung zu unserem Angebot zu erfahren oder sie melden sich bei uns unter der Telefonnummer 02961-8864.

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich ausgeführten Massen.

Freundliche Grüße
Ihr Team von Rüther Home Design